



Bern, Weidgasse 2-10, Sanierung und Aufstockung

Ausführung 2022-2025
Auftraggeber Interkantonaler Rückversicherungsverband IRV, Bern
Architekt Rykart Architekten AG, Bern

Die Wohnüberbauung aus dem Jahr 1978 besteht aus fünf aneinandergereihten, leicht versetzten Volumen. Die Gebäudeteile weisen jeweils einen eigenen Eingang auf und sind als Zweispänner konzipiert.

Die Fassadesanierung erfolgte bereits 2012. Die Sanierung der Wohnungen und die Aufstockung des Gebäudes wurde im Planungsteam mit Rykart Architekten AG geplant und im Jahr 2025 realisiert.

WAM war dabei verantwortlich für die Bauteile sowohl in Massiv- wie auch in Holzbau, in allen Phasen gemäss SIA (Projektierung bis und mit Ausführung). Unsere Abteilung "Holzbau" war verantwortlich für die neue Aufstockung (Holzbau in ELelementbauweise). Die Abteilung "Massivbau" hat die Sanierung im Bestand begleitet, die Erweiterung der Liftschächte in das neue Dachgeschoss sowie die Lastableitung der Aufstockung in der obersten Stahlbetondecke. Die Bearbeitung von Elementen in Holz- und in Massivbau im gleichen Büro hat an diesem Projekt diverse heikle Schnittstellen eruiert (insbesondere Lastableitung vertikal / Anschlüsse beim Lift).

