



Günsberg, Gasse-Fiechtler, Sanierung Kanalisation, Wasserversorgung und Strasse

Ausführung 2008 laufend
Auftraggeber Einwohnergemeinde Günsberg

Aufgabenstellung

Rückstauprobeme in der Kanalisationsleitung, mittlere bis starke Mängel in den bestehenden Leitungen, ein Regenüberlauf, der die heutigen Anforderungen des Gewässerschutzes nicht mehr erfüllt, Fremdwasser aufgrund von Laufbrunnen, ein vorbereitetes Trennsystem und eine alte Wasserleitung mit zu geringem Durchmesser bewogen die Gemeinde die Gesamtsanierung Infrastruktur Gasse / Fiechtler etappenweise zu realisieren.

Arbeiten in Etappen

Mit den bis 2012 ausgeführten Etappen konnten zwei Laufbrunnen an die Meteorwasserleitung angeschlossen werden, das vorbereitete Trennsystem kommt zum Tragen und der neu gebaute Regenüberlauf als Streichwehr mit hochgezogener Wehrschwelle erfüllt die Anforderungen bezüglich Abtrennung bzw. Rückhalt von Schmutz- und Schwimmstoffen.

Auftrag

Zum Auftrag von WAM gehörte die gesamte Projektierung und Realisierung der Sanierung sämtlicher Werkleitungen und des Strassenbaus.

