



Luterbach, Wasserversorgungsleitung Nordstrasse (Teil Süd)

Ausführung 2025-2026
Auftraggeber Einwohnergemeinde Luterbach

Ersatz der Wasserversorgungsleitung

Im Perimeter Nordstrasse Abschnitt Zuchwilstrasse bis Einmündung Zufahrtstrasse Biogen wies die bestehende Wasserversorgungsleitung gemäss rechtsgültigem Generellen Wasserversorgungsplan einen zu geringen Durchmesser auf und musste ersetzt werden.

Im Zuge der Arbeiten wurden auch die bestehenden Hydranten sowie die Hausanschlussleitungen bis zur Grundstücksgrenze ersetzt. Zusätzlich wurden im Projektperimeter die Beleuchtung erneuert und das Elektrotrasse erweitert.

Der Auftragsumfang für WAM beinhaltete die Projektierung, die Ausschreibung und Bauleitung der Arbeiten Ersatz Wasserversorgungsleitung sowie die Koordinationsarbeiten Objekt Elektro.

Während der Ausführung wurde der Verkehr teilweise umgeleitet, so dass im Baustellenbereich der Verkehr einspurig geführt werden konnte. Der Busverkehr wurde mit einer Lichtsignalanlage in beide Richtungen durch die Baustelle geleitet.

